

Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego

Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie 16-420 Raczki zaprasza do złożenia oferty oraz sporządzenia kosztorysu na podstawie otrzymanego kosztorysu ślepego na roboty remontowe - holl na parterze w budynku internatu „Bliźniak” w Dowspudzie.

I. Wartość i termin wykonania prac.

Wartość robót zgodnie z przewidywaniami Zamawiającego nie przekroczy 14.000 euro. Zamawiający oczekuje, że prace zostaną ukończone nie później niż do 17.06.2010 r.

II. Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót remontowo – budowlanych – holl na parterze w budynku internatu zgodnie z zakresem wyszczególnionym w kosztorysie ślepym.

III. Warunkiem udziału w postępowaniu jest :

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej .
2. Wykaz wykonywanych robót w okresie ostatnich 3 lat o wartości min 30 tys. zł.

IV . Ofertę należy:

1. Złożyć w formie pisemnej (formularz ofertowy) wraz ze sporządzonym kosztorysem do dnia 07 maja 2010 r. do godz. 9⁰⁰ listem (liczy się data wpływu do Zamawiającego) lub osobiście do sekretariatu Zespołu Szkół w Dowspudzie .
2. Opakować w jedną kopertę zaadresowaną na Zamawiającego i opatrzoną napisem „Roboty remontowe – holl w budynku internatu „Bliźniak” .
Nie otwierać przed 07 maja 2010 r. godz. 9⁰⁰

V Do oferty należy dołączyć :

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
2. Wykaz wykonywanych robót w okresie ostatnich 3 lat o podobnym charakterze o wartości min. 30 tys. zł..
3. Wypełniony formularz ofertowy.
4. Kosztorys.

VI. Kryteria wyboru oferty

Zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta cenowa (najniższa wartość wykonania robót)

VII. O wynikach przeprowadzonego postępowania zostaną poinformowani wszyscy, którzy złożą ofertę .

W załączeniu:

1. Formularz ofertowy.
2. Kosztorys ślepy.

FORMULARZ OFERTOWY

W związku ze skierowanym przez Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie do oferenta:

.....
(pełna nazwa i adres oferenta)

.....

NIP REGON

Numer rachunku bankowego

zaproszeniem do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego:

.....
(przedmiot zamówienia)

.....

.....

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:

1) netto zł, + podatek VAT

2) brutto zł (słownie:

.....),

w terminie do dnia*

udzielamy gwarancji na okres*

warunki płatności*

Ofertę wnosimy: osobiście, listownie, faksem, mailem*,

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego zastrzeżeń*

Załącznikami do formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

1.,

2.

.....
(pieczęć oferenta)

.....
(podpis osoby uprawnionej)

* niepotrzebne skreślić

Kosztorys „Ślepy”

Roboty remontowe-hall internatu

Obiekt	Internat „Blizniak”
Kod CPV	45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Budowa	ZS Dowspuda
Inwestor	Zespół Szkół w Dowspudzie

Suwałki - kwiecień 2010

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Internat „Bliźniak”

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		1. Roboty rozbiorowe				
1	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 - do biura	szt			
2	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 - do stołówki	m2	3,470		
3	KNR 4-01 0354/03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2 - okienko podawcze stołówka	szt	2,000		
4	KNR 4-01 0354/11	Wykucie z muru podokienników drewnianych - okienko podawcze stołówka	m	3,150		
5	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - przed wejściem do świetlicy	m2	16,060		
6	KNR 4-01 0815/08	Wymiana listew przyściennych- przyjąć 40% normy- rozebranie prz posadzce pcv	mb	10,700		
7	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej - przy słupach w holl	m2	6,700		
8	KNR 4-01 0426/04	Rozebranie obicia ścian z płyt wiórowo-cementowych i spłśnionych- obróbki pionów	m2	3,360		
		Roboty rem- bud holl				
		<i>do poz. 9 okna podawcze zamówić i zamontować jednakowe -część ruchoma -skrzydło rozsuwane</i>				
9	KNR 0-19 1023/03	Montaż okien uchylnych jednoodzielnich o powierzchni do 1,0m2 okna podawcze 0,8*1,0*2 = 1,600m2	m2	1,600		
10	KNR 4-01 0320/02	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach z cegieł - do biura	m2	1,890		
11	KNR 2-02 1017/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednoodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2 - do biura	m2	1,640		
12	KNR 0-19 1023/12	Montaż drzwi balkonowych ANALOGIA - drzwi z PCV do stołówki	m2	3,400		
13	KNR 2-02W 1015/04 analogia	Naświetla stałe o powierzchni ponad 1,00m2 fabrycznie wykończone z wysokoudarowego PCV - doświetlenie korytarza	m2	1,400		
		<i>do poz. 14 -podokiennik 0,6x1,8 ; podokiennik 0,6x1,3</i>				
14	KNR 2-02U2 0161/02	Obsadzenie podokienników o długości ponad 1m	szt	2,000		
15	KNR 0-14 2011/01	Obudowa słupów na rusztach pojedynczych jednowarstwowa 50-01-obudowa pionów	m2	3,360		
16	KNR 2-02u2 0190.1/03	Ścianki działowej z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 6cm na zaprawie klejowej z transportem materiałów wyciągiem - korytarz	m2	5,250		
17	KNR 2-02u2 0841/01	Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na ścianach tynki ścianki j.w	m2	10,500		
18	KNR 2-02u2 0841/03	Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na ościeżach o szerokości do 10cm ościeża nadświetla	m2	11,200		
19	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów- drzwi do biura	m	10,000		
20	KNR 2 0802/06	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach -holl do kl. schodowej	m2	171,770		
21	KNR 0-23 2614/10	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków w systemie STOPTER płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki -odciągi , otwory drzwiowe ,okienne itp.	m	103,300		
22	KNR 2-02u2 2701/01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - do podciagu przy kl. schodowej	m2	72,350		
23	KNR 0-23 2611/03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT pod tynk mozaikowy h-1,65 - pod tynk mozaikowy	m2	81,940		
24	KNR 0-23 0933/01	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej do wys.1,65	m2	81,940		
25	KNR 0-23 0933/02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynków mozaikowych -analogia	m2	81,940		
26	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	22,640		
27	KNR 0-12 1118/01	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża - przy słupach ,wejście do świetlicy	m2	22,640		
28	KNR 0-12 1118/09	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą kombinowaną	m2	22,640		
29	KNR 0-12 1120/03	Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm i wysokości 10cm układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek - wiatrołap	m	6,080		
30	KNR 2-02u2 2809/05	Listwa wykańczająca -w miejscu rozebranej ścianki w posadzce	m	6,500		

Internat „Bliźniak”

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
31	KNR 2-02 1113/08	Listwy przyściennie z PCV dwuczęściowe -PRZED ZAKUPEM UZGODNIĆ Z INWESTOREM	m	45,450		
32	KNR 2 1402/03	Dwukrotne malowanie podłóży gipsowych farbą emulsyjną	m2	89,830		
33	KNR 4-01 1212/18	Malowanie jednokrotne grzejników radiatorowych	m2	4,140		
34	KNR 4-01 1212/27	Malowanie jednokrotne rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	19,500		
		Instalacja elektryczna				
35	KNR 4-03 1134/02	Demontaż belki montażowej	szt	7,000		
36	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym	m	106,800		
37	KNR 4-03 1001/01	Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym	m	106,800		
38	KNR 4-03 1003/12	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 1/2cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 40mm	szt	5,000		
39	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	106,800		
40	KNR 4-03 0401/01	Wymiana puszek podtynkowych o średnicy do 60mm z 1 odgałęzieniem dla przewodów o przekroju do 2,5mm2	szt	7,000		
41	KNR 4-03 1134/01	Demontaż opraw świetłóvkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	7,000		
42	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej	szt	3,000		
43	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt	2,000		
44	KNR 5-08 0511/07	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłóvkowych z blachy stalowej, z kłosem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, zawieszanych 4x20W końcowych	szt	4,000		
45	KNR 5-08 0511/08	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłóvkowych z blachy stalowej, z kłosem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, zawieszanych 4x20W przelotowych	szt	3,000		
46	KNR 4-03 1122/01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych do 63A	szt	2,000		
47	KNR 4-03 1124/01	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wylotowych do 10A	szt	3,000		
48	KNR 5-08 0302/01	Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm	szt	10,000		
49	KNR 5-08 0502/06	Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 4 mocowania	kpl	7,000		
		Schody				
50	Kalkulacja indywidualna	Zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,5m2 - ANALOGIA BALUSTRA DA SCHODOWA DO IIII STOPNIA CZYSTOŚCI Z PRZESZLIFOWAANIEM - POZYCJA PODLEGA ODBIOROWI TECHNICZNEMU	m2	28,800		
51	KNR 2 0802/06	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	77,740		
52	KNR 0-23 2611/03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - do wys. istniejącej lamperii	m2	36,620		
53	KNR 0-23 0931/01	Nalożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2	36,620		
54	KNR 0-23 0933/02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z TYTNKÓW MOZAJKOWYCH - analogia	m2	36,620		
55	KNR 0-12 1121/01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną - przygotowanie podłoża	m2	32,530		
56	KNR 0-12 1121/05	Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną o wymiarach 30x30cm	m2	32,530		
57	KNR 0-12 1120/01	Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm i wysokości 10cm układanych na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	41,900		
58	KNR 0-12 1122/08	Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną o wysokości 15cm z przecinaniem płytek	m	41,900		
59	KNR 2-02u2 2809/05	Listwa wykańczająca	m	41,900		
60	KNR 7-12 0223/02	Malowanie , lakierami , konstrukcji stalowych kratowych BALUSTRA DA SCHODOEWA W KOLORZE CZARNYM	m2	28,800		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztyorys				